



**REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA**

**PROVINCIA DI UDINE**

**COMUNE DI SEDEGLIANO**

Proponente:



**COMUNE DI SEDEGLIANO**

Oggetto : Discarica controllata per rifiuti inerti in località Turrída autorizzata con Decreto Assessore Regionale LL.PP N. 211/UD/ESR/145 del 13.03.1986 e Determina Dirigente Provinciale del Servizio Risorse Ambientali N° 2008/5659 del 30.09.2008 e N° 2014/3620 del 04.06.2014.

**COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE  
DEFINITIVA DELLA DISCARICA DI INERTI IN TURRIDA -  
LOCALITA' "RIVES".**

*Progetto definitivo ed esecutivo*


**ELENCO DEI PREZZI UNITARI**

Art. 41 del D.P.R. 05-10-2010 n. 207

agosto 2017



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.1	Esecuzione di decespugliamento con macchine di rovi ed altre essenze arbustive; taglio di alberi adulti a chioma alti fino a 6 m, in area pianeggiante. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta nella adiacente area ex-ecopiazola, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. <b>euro (zero/41)</b>	m2	0,41
Nr. 2 02.2	Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su area pianeggiante della discarica. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta nella adiacente ex-ecopiazola, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo. Altezza da 6 a 12 m <b>euro (centosestantacinque/00)</b>	cad.	175,00
Nr. 3 01.4	Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m <sup>3</sup> di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggettamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione e il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente, compresa l'indennità di discarica o deposito ed eventuale viabilità provvisoria di cantiere. Subacqueo (tirante d'acqua oltre 20 cm) <b>euro (tredici/20)</b>	m <sup>3</sup>	13,20
Nr. 4 02.6	Esecuzione di arginello di contenimento acque meteoriche sui lati a Nord ed Est della discarica; essa sarà realizzato con riporto di terreno misto vegetale, sabbioso, argilloso ed avrà dimensioni altezza 0,3 m e larghezza 1,80 m. E' compreso il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento, perfettamente sagomato e compattato. <b>euro (sette/50)</b>	m <sup>3</sup>	7,50
Nr. 5 02.7	Esecuzione della stesura con mezzi meccanici del materiale in cumulo presente nell'area di discarica nelle zone più depresse dell'esistente piano sommitale, compreso costipamento e livellatura. <b>euro (tre/80)</b>	m <sup>3</sup>	3,80
Nr. 6 02.8	Movimentazione in ambito cantiere e stesura di terreno prevalentemente vegetale, di risulta da scavi in terreni non contaminati, da porre sul piano di discarica per livellamenti ad integrazione di quella mancante, compreso gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche <b>euro (sei/50)</b>	m <sup>3</sup>	6,50
Nr. 7 02.3	Fornitura e posa in opera di terra vegetale di coltivo vagliata, anche proveniente da scavi da siti non contaminati e gestita ai sensi del D.P.R. 13.06.2017 N. 120, priva di radici, erbe infestanti, ciottoli, ecc. compreso stesa, sagomatura, modellazione e fresatura con mezzo meccanico. <b>euro (venti/43)</b>	m <sup>3</sup>	20,43
Nr. 8 02.4	Esecuzione di piani quotati di superfici piane o inclinate di qualsiasi tipo e dimensione compreso redazione degli elaborati riguardanti le monografie, indicazione dei capisaldi di riferimento e delle relative quote, strumentazioni, relazione tecnica, documentazione fotografica e copia degli elaborati su CD. Valori su maglia 30x30 m <b>euro (zero/41)</b>	m <sup>2</sup>	0,41
Nr. 9 03.2	Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <b>euro (quattro/50)</b>	m2	4,50
Nr. 10 05.2	Fornitura e posa in opera di cartellone indicativo della discarica, con riportati estremi dell'autorizzazione provinciale, realizzato in lega di alluminio, spessore 2 mm, compresi attacchi, verniciatura protettiva UV per esterni. Caltello di dimensioni 0,60m x 0,90 m. <b>euro (duecentocinquanta/00)</b>	cadauno	250,00
Nr. 11 01.1	Fornitura di terreno prevalentemente vegetale, anche di risulta da scavi in terreni non contaminati e gestito ai sensi del D.P.R. 13.06.2017 N. 120, da porre sul piano di discarica per livellamenti ad integrazione di quella mancante, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, la fornitura sarà misurata in opera. <b>euro (dodici/50)</b>	m <sup>3</sup>	12,50
Nr. 12 03.1	Rimozione e sgombero di parti strutturali del locale uso ufficio/magazzino posto sull'accesso discarica e di materiali di vario genere presenti nell'area di intervento, compreso cernita selettiva, carico, trasporto a destino nel magazzino comunale. <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 13 04.1	Esecuzione di inerbimento del bacino di discarica con fornitura e spargimento manuale di miscuglio di semi di piante erbacee selezionat per prati stabili (tipo miscuglio 3510 della F.lli Ingegneri) in ragione di 7 kg per 1.000 m <sup>2</sup> , concime, collante, escluso la preparazione del piano di semina. Superfici oltre 2000 m <sup>2</sup> <b>euro (zero/35)</b>	m <sup>2</sup>	0,35
Nr. 14 01.3	Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali certificati misti granulari, costituiti da ghiaia, terreni misto- arido provenienti da scavi e gestiti secondo D.P.R. 13.06.2017 N. 120, per formazione di riporti e ricariche per la formazione di piano fino a quota -0,30 dal piano sommitale di progetto, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, la stesura e compattazione per strati di 40 cm massimi, la profilatura dei cigli, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto. <b>euro (undici/50)</b>	m3	11,50
Nr. 15 02.5	Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento. Diametro del colletto da 30 a 50 cm.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p><b>euro (sessantacinque/00)</b></p>	cad.	65,00
Nr. 16 03.3	<p>Rifacimernto ovvero sostituzione, compreso la fornitura e posa in opera, di recinzione in rete di ferro zincato e plastificata fissata mediante legature in filo di ferro, avente le stesse caratteristiche della rete, ai fili di ferro zincati orizzontali ed ai paletti a T in acciaio zincato posti ad interasse max. di 1,80 m e fissati su zoccoli di fondazione in cls 40 x 40 x 40 cm; con controventature aventi le stesse caratteristiche ogni 10 paletti ed agli angoli; n. 3 fili orizzontali, tenditori, assistenze murarie alla posa, sigillatura dei paletti, filo spinato a 3 fili e 4 punte da posare alla sommità, controventature, saldature elettriche delle controventature ai paletti, pitturazione delle parti saldate con zinco a freddo, materiali di consumo. Altezza 200 cm</p>		
	<p><b>euro (quarantadue/50)</b></p>	m	42,50
	<p>Turrida di Sedegliano, 21/08/2017</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <div style="text-align: center;">  </div>		