



Comune di Sedegliano

PROVINCIA DI UDINE

33039 SEDEGLIANO (UD) - Via XXIV Maggio, 8

tel. 0432 865045 fax. 0432 915025

e-mail: edilizia.pubblica@com-sedegliano.regione.fvg.it



TITOLO DELL'OPERA

**LAVORI DI COSTRUZIONE
DI LOCULI E OSSARI NEL
CIMITERO DI RIVIS.**

**PROGETTO
ESECUTIVO**

a.s.e. progetti S.r.l - Viale Tricesimo,250/f - Udine
tel. 0432 43867 fax. 0432 43867 e-mail: info@aseprogetti.it



COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Per. Ind. Claudio M. Clocchiatti - a.s.e. progetti S.r.l - Viale Tricesimo,250/f - Udine

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

Arch. Roberto Del Mondo
Per. Ind. Claudio M. Clocchiatti

PROGETTAZIONE STRUTTURE

Ing. Enea Giuliani

PROGETTAZIONE IMPIANTI

Per. Ind. Daniele Mansutti

PROGETTAZIONE SICUREZZA

Per. Ind. Claudio Marco Clocchiatti

COMMITTENTE:

COMUNE DI SEDEGLIANO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Consuelo Di Masi

PROGETTISTI

appc udine
ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di Udine
del mondo roberto
albo sez. A/a-numero 768
architetto



TITOLO ELABORATO

ELENCO PREZZI UNITARI

CODICE ELABORATO

P · 0 2 7 5 · P E · R L · A · 0 0 0 5

SCALA

REV3					
REV2					
REV1					
REV0	AGOSTO 2016	EMMISSIONE		CLOCCHIATTI	CLOCCHIATTI
REV.	DATA	DESCRIZIONE DELLA REVISIONE		REDATTO	VERIFICATO
					APPROVATO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
Nr. 1 10.5.CD1.01. A	Esecuzione di stesa e modellazione di terra di coltivo, esclusa la fornitura. Operazione manuale euro (trentauno/18)	m ³	31,18	0.000
Nr. 2 11.7.CP1.01. A	Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti di volume inferiore a 0,5 m ³ , ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) euro (tredici/60)	m ³	13,60	0.000
Nr. 3 11.8.CP1.05	Fornitura e posa in opera di materiale minuto misto proveniente da cava, costituito da ghiaie o frantumato arido, di adatta granulometria, per ricariche leggere di vecchie massicciate stradali, rialzo di curve, correzione di livellette, ricarica di banchine, in opera rullato, costipato e stabilizzato, compresa l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare l'opera compiuta. euro (trentadue/49)	m ³	32,49	0.000
Nr. 4 11.8.CP1.13	Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15 km. euro (venticinque/99)	m ³	25,99	0.000
Nr. 5 16.5.EQ4.02. B	Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per platee di fondazione, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31.5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque altezza e profondità, compreso casseri, armo e disarmo, regolarizzazione della superficie, fori e lesene per passaggio impianti, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione del ferro di armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC2-S4 euro (duecentotrentadue/58)	m ³	232,58	0.000
Nr. 6 20.1.BQ4.01. B	Esecuzione della demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie in qualunque posizione e a qualsiasi quota, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine. Per calcestruzzo andante armato euro (duecentoventiotto/85)	m ³	228,85	0.000
Nr. 7 20.1.EQ4.01. A	Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per travi, pilastri, setti ecc., confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese cassetture di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C25/30 Rck30-XC1-S4 euro (trecentoquarantasette/58)	m ³	347,58	0.000
Nr. 8 20.1.EQ4.05. D	Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo armato durabile a resistenza garantita, per travi-veletta a sezione verticale con sezione sottile fino a 20 cm, confezionato con cemento CEM I 32,5 o 42,5, inerti di adeguata granulometria, classe di esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di progetto, eventuale aggiunta di additivi e ogni onere, comprese cassetture di contenimento di qualsiasi forma e in qualsiasi posizione e quota, puntellazioni, ponteggi di servizio, armo e disarmo, uso del vibratore meccanico, uso della pompa, disarmante, fori o lesene per passaggio impianti, bagnatura, con la sola esclusione del ferro d'armatura compensato a parte. C32/40 Rck40-XC4,XF1,XF2-S4 euro (quattrocentocinque/91)	m ³	405,91	0.000
Nr. 9 20.2.RN7.01	Fornitura e posa in opera di matrici in polistirolo per getti in calcestruzzo a faccia vista tipo Prewi - Coplan o equivalente, fornite già impregnate di apposito disarmante per calcestruzzo, in polistirolo ad alta densità e flessibilità per un disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele a spigoli vivi della finitura. Finitura a scelta della direzione dei lavori Le matrici s'intendono previste per un utilizzo, compresi e compensati tutti gli accessori occorrenti, sfridi e quant'altro occorrente, nessun onere escluso. euro (quarantacinque/73)	m ²	45,73	0.000
Nr. 10 20.3.DH2.01. A	Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature, compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni distanziatori. TONDINO DI ACCIAIO TIPO B.450.C (ex Fe B 44k) BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA euro (uno/85)	kg	1,85	0.000
Nr. 11 22.2.FG2.01. D	Fornitura e posa in opera di mattoni forati in laterizio per formazione di pareti divisorie, contropareti, rivestimento canne fumarie, chiusure vani, impianti e tamponamenti, compreso ponteggi, regoli, formazione di piattabande e architravi, riseghe, malta, tagli e sfridi. Mattoni forati s = 8 cm posti in opera con malta di calce idraulica			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO	incid. %
				MDO
	euro (quaranta/56)	m ²	40,56	0.000
Nr. 12 27.4.SG2.02. B	Fornitura e posa in opera di tavelloni in laterizio forati a formazione di tavolato di copertura posti in opera su muretti o su travi in legno, compreso sigillatura dei giunti e delle fughe con malta bastarda, tagli, sfridi, adattamenti su compluvi e displuvi delle falde, ponteggi, formazione di fori, asole. Tavelloni dello spessore di 8 cm euro (trentatre/56)	m ²	33,56	0.000
Nr. 13 40.4.SE3.01. A	Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra squadrate dello spessore minimo di 3 cm e della larghezza di 20 cm, poste in opera su sottofondo esistente in cls, compreso formazione di raccordi, letto di posa in malta di cemento, spolvero in cemento, formazione di pendenze, tagli, sfridi, stuccature, pulizia con acqua e segatura, pezzi speciali. Lastre in pietra piacentina a correre euro (centoventisette/50)	m ²	127,50	0.000
Nr. 14 41.2.RE0.01. F	Fornitura e posa in opera di lastre in pietra di forma quadra o rettangolare per rivestimenti in pietra naturale spessore 3 cm, con faccia vista a taglio di sega, coste fresate, spigoli vivi, spigolo superiore smussato o arrotondato, esecuzione in misure come da casellario, fissate con collante adesivo per marmi resistente agli agenti atmosferici compreso formazione di fori, tagli, sfridi ed adattamenti sul posto, ponteggi. In granito nazionale euro (centonovantadue/70)	m ²	192,70	0.000
Nr. 15 43.1.EQ4.01. D	Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa. Fino a 10 cm euro (ventiuno/07)	m ²	21,07	0.000
Nr. 16 47.2.LN2.02. C	Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde realizzata mediante fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire, autoprotetta superficialmente con lamina di alluminio o rame, del peso di 4 kg/m ² , armate con tessuto in poliestere e velo vetro, compreso preparazione del piano di posa, spalmatura di primer bituminoso, sovrapposizioni, sormonti, materiale di consumo, sfridi, ponteggi, protezioni. Con protezione superiore in rame da 4,5 kg/m ² euro (ventitre/92)	m ²	23,92	0.000
Nr. 17 47.3.NG2.01. A	Esecuzione di manto di copertura in coppi mediante fornitura e posa in opera, con malta di calce dolce, di coppi di laterizio, in ragione di n. 33 per m ² compreso preparazione del piano di posa, formazione dei compluvi, displuvi, colmi, pezzi speciali (coppesse, sfiati, ecc.), sormonti, sfrido, materiale di consumo. Sigillatura della 1 °fila, del colmo e di una fila ogni 3 euro (quarantasei/86)	m ²	46,86	0.000
Nr. 18 48.1.MH2.01 .D	Fornitura e posa in opera di converse e grebiuli in lamiera dello spessore 6/10 mm, compreso fissaggio alle murature, sigillature con mastice a base di silicani, scossaline, tagli, sfridi, sormonti, assistenze murarie. In lamiera di rame euro (centotre/14)	m ²	103,14	0.000
Nr. 19 np 01	Fornitura e posa in opera di accessori in bronzo per sostegno lapidi in pietra o marmo, in opera compreso la ferramenta di fissaggio, collanti e quantaltro necessario a dare il lavoro in opera finito a perfetta regola d'arte. Staffe regolabili, tipo Biossio o similari euro (trenta/00)	cadauno	30,00	0.000
Nr. 20 np 02	Esecuzione della predisposizione canalizzazioni per posa in opera di impianto elettrico a bassa tensione per illuminazione perpetua, compreso di canalizzazioni, linee di alimentazione, nuovo quadretto elettrico, compreso lo spostamento del punto di presa elettrica esistente che insiste nella zona di costruzione, è esclusa la fornitura delle luci votive, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00	0.000
Nr. 21 np 03	Spostamento di lapidi su muratura da demolire, il lavoro compensa il recupero e la ricolocazione in altro loco all'interno del cimitero delle lapidi insistenti sulla muratura da demolire, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (settecento/00)	a corpo	700,00	0.000
Nr. 22 np 04	Spostamento fontana insistente nella zona di demolizione della muratura esterna, i lavori consistono nello spostamento della fontana comprese le opere idrauliche necessari, gli scavi, il ricolocamento in opera della vaschetta e ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, lo spostamento avverrà in prossimità della cella mortuaria. euro (ottocento/00)	a corpo	800,00	0.000
Nr. 23 np 05	Arrotondamento euro (zero/09)	a corpo	0,09	0.000
Nr. 24 np 06	Costi della sicurezza (vedi PSC) euro (tremilacinquecento/00)	a corpo	3'500,00	0.000
Nr. 25 Y8.1.106.01	Fornitura a piè d'opera di terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi. euro (ventiquattro/60)	m ³	24,60	0.000
Nr. 26 Y8.1.106.20	Fornitura a piè d'opera di miscuglio di sementi certificate per la formazione di un prato foraggero composto da graminacee e leguminose. euro (cinque/78)	kg	5,78	0.000