COMUNE DI SEDEGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RIGO

STUDIO di Architettura e di Ingegneria RIGO

Via LIGURIA 325 - Godia - 33100 UDINE
tel. 0432 565898 - fax 0432 566577 E-mail: info@studiotecnicorigo.com
Partita IVA n. 02418680308

TITOLO

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI IN COMUNE DI SEDEGLIANO

Localita':

COMUNE DI SEDEGLIANO

Progetto:

ESECUTIVO

Data:

Aprile 2019

by Autocad LT '06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elaborato N.

f)ESE-CME

Il Dirigente di Servizio:

Il Progettista:

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI IN COMUNE DI SEDEGLIANO
ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
		ASFALTI					
		A01 ATTRAVERSAMENTI RIALZATI					
		via Marconi, via del Forte					
		DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
1	*P.05*	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI					
		c - Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		14.00* 6.25	87,50				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		14.00* (7.25+ 7.15)/ 2	100,80				
			188,30	mq	2,04	384,13	
2	*40.3.BQ4.01*	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI					
		a - In cls leggermente armato					
		Bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		2* 1.00* 1.00	2,00				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		2* 1.00* 1.00	2,00				
			4,00	mq	12,6	50,40	434,53
		SCAVI E RIPORTI					
3	*11.7.CP1.01*	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA					
		a - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)					
		Collegamento bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		(8.00+ 12.00)* 0.30* 1.00	6,000				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		(8.00+ 5.00)* 0.30* 1.00	3,900				
			9,900	mc	15,3	151,47	
4	*11.8.CP1.04*	RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI					
		Collegamento bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		(8.00+ 12.00)* 0.30* 1.00	6,000				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		(8.00+ 5.00)* 0.30* 1.00	3,900				
		a detrarre i tubi:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		- 8.00* 0.0314* 0.08* 0.008					
		- 12.00* 0.0314* 0.10* 0.010					
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		- 8.00* 0.0314* 0.08* 0.008					
		- 5.00* 0.0314* 0.10* 0.010					
			9,900	mc	29,12	288,29	439,76
		CANALETTE, TUBI E POZZETTI					
					Totale pagina	874,29	874,29
					Totale progressivo	874,29	874,29

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI IN COMUNE DI SEDEGLIANO
ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	874,29	874,29
5	*12.9.GY4.01*	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI					
		c - Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm					
		Chiusino fognario: 1	1				
			1	cad	224,29	224,29	
6	*13.1.EQ4.01*	MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI					
		Collegamento bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		(8.00+ 12.00)* 0.30* 0.10	0,600				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		(8.00+ 5.00)* 0.30* 0.10	0,390				
		Attraversamento protetto via Manzoni:					
		(8.00+ 5.00)* 0.30* 0.10	0,390				
			1,380	mc	121,21	167,27	
7	*50.1.IN6.03*	TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8					
		c - Diametro nominale 160 mm					
		Collegamento bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		8.00	8,00				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		8.00	8,00				
		Attraversamento protetto via Manzoni:					
		8.00	8,00				
			24,00	m	27,12	650,88	
8	*50.1.IN6.03*						
		d - Diametro nominale 200 mm					
		Collegamento bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		12.00	12,00				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		5.00	5,00				
			17,00	m	39,09	664,53	
9	*50.3.GQ4.01*	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE					
		d - Dimensioni interne 50x50x50 cm					
		Bocche di lupo:					
		2+ 2	4				
			4	cad	80,78	323,12	
10	*50.4.GQ4.02*	DIAFRAMMI PREFABBRICATI IN CLS PER SIFONI					
		c - Per pozzetti di dimensioni interne 50x50 cm					
		2+ 2	4				
			4	cad	8,03	32,12	
					Totale pagina	2.062,21	0,00
					Totale progressivo	2.936,50	874,29

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	2.936,50	874,29
11	*50.5.GQ4.01*	CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI					
		c - Dimensioni esterne 50x50 cm					
		Chiusino per bocche di lupo:					
		2+ 2	4				
			4	cad	42,70	170,80	2.233,01
		PAVIMENTAZIONI					
12	*P.02*	STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO BINDER - oltre 1500 mq					
		b - Di spessore finito compattato 10 cm					
		Collegamenti alle bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		(8.00+ 5.00)* 0.30	3,90				
		Attraversamento protetto via Manzoni:					
		(8.00+ 5.00)* 0.30	3,90				
			7,80	mq	14,16	110,45	
13	*P.02*						
		c - Di spessore finito compattato 12 cm					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		14.00* 6.25	87,50				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		14.00* (7.25+ 7.15)/ 2	100,80				
		Collegamento bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		12.00* 0.30	3,60				
			191,90	mq	18,35	3.521,37	
14	*P.03*	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA					
		f - Di spessore finito compattato 4 cm - oltre 1500 mq					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		2* 14.00* 6.25	175,00				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		2* 14.00* (7.25+ 7.15)/ 2	201,60				
		Collegamento bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		8.00* 0.30	2,40				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
		(8.00+ 5.00)* 0.30	3,90				
			382,90	mq	6,18	2.366,32	
15	*13.1.EQ4.01*	MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI					
		Collegamento bocche di lupo:					
		Attraversamento protetto via Marconi:					
		(8.00+ 12.00)* 0.30	6,000				
		Attraversamento protetto via del Forte:					
					Totale pagina	6.168,94	2.233,01
					Totale progressivo	9.105,44	3.107,30

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	9.105,44	3.107,30
15		(8.00+ 5.00)* 0.30	3,900				
			9,900	mc	121,21	1.199,98	
16	*20.3.DH2.01*	ACCIAIO TONDE PER C.A. *b -* Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) Rete Ø10 200x200 mm P=6.17kg/ mq: Bocche di lupo: Attraversamento protetto via Marconi: 2* 2.25* 6.17 Attraversamento protetto via del Forte: 2* 2.25* 6.17	27,77 27,77				
			55,54	kg	1,55	86,09	
17	*40.3.EQ4.01*	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO *b -* Con finitura superiore antisdrucciolo Bocche di lupo: Attraversamento protetto via Marconi: 2* (1.00* 1.00- 0.50* 0.50) Attraversamento protetto via del Forte: 2* (1.00* 1.00- 0.50* 0.50)	1,50 1,50				
			3,00	mq	38,93	116,79	7.401,00
		SEGNALETICA					
18	*P.01*	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE *a -* Attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno. Per formazione di attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno, compreso l'onere per il tracciamento, la "schermatura" dei colori, la pulizia e la segnaletica di cantiere. Attraversamento protetto via Marconi: (2.00+ 2.00+ 3.50)* 6.25 Attraversamento protetto via del Forte: (2.00+ 2.00+ 3.50)* (7.25+ 7.15)/ 2	46,88 54,00				
			100,88	mq	35,80000	3.611,50	
19	*71.1.MH2.01*	CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE *a -* Formato piccolo via Marconi: Segnale bifacciale indicazione attraversamento pedonale: 2 Attenzione dosso: 1 Attenzione attraversamento pedonale: 1 via del Forte: Segnale bifacciale indicazione attraversamento pedonale: 2 Attenzione attraversamento pedonale: 2	2 1 1 2 2				
					Totale pagina	5.014,36	7.401,00
					Totale progressivo	14.119,80	10.508,30

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	14.119,80	10.508,30
19		Attenzione dosso: 2	2				
			10	cad	110,28	1.102,80	
20	*71.1.MH2.01*						
		b - Formato normale via Marconi: limite di velocità 30 km/ h: 1	1				
			1	cad	129,24	129,24	
21	*71.1.MH2.03*	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO *a* - Formato piccolo via Marconi: Segnale bifacciale indicazione attraversamento pedonale: 2 via del Forte: Segnale bifacciale indicazione attraversamento pedonale: 2	2 2				
			4	cad	33,67	134,68	4.978,22
		A04 GRADISCA ***via Indipendenza*** **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**					
22	*P.05*	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI *c* - Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq In corrispondenza della sez.1 e della sez.11: (10.00+ 10.00)* 6.00	120,00				
			120,00	mq	2,04	244,80	244,80
		SCAVI E RIPORTI					
23	*11.6.CP1.01*	SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA *a* - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm) Creazione di pendenze, il materiale scavato verrà riutilizzato in sito: 35.00	35,000				
			35,000	mc	7,49	262,15	
24	*11.8.CP1.05*	RIPORTI IN MATERIALE MINUTO MISTO DI CAVA PER RICARICHE 60.00 Chiusura buche presenti: 100.00* 2.00* 0.15	60,000 30,000				
			90,000	mc	31,63	2.846,70	3.108,85
		CANALETTE, TUBI E POZZETTI					
25	*10.5.GQ4.01*	CANALETTE AD EMBRICE *a* - Elementi correnti Scarico acque meteoriche nel vicino fosso: 8* 2.00	16,00				
			16,00	ml	41,53	664,48	
				Totale pagina		5.384,85	8.331,87
				Totale progressivo		19.504,65	18.840,17

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	19.504,65	18.840,17
26	*10.5.GQ4.01*	*b* - Elemento di imbocco Scarico acque meteoriche nel vicino fosso: 8	8 8	cad	76,86	614,88	1.279,36
		PAVIMENTAZIONI					
27	*P.03*	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA *e* - Di spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq 2700.00 In corrispondenza della sez.1 e della sez.11: (10.00+ 10.00)* 6.00	2.700,00 120,00 2.820,00	mq	4,18	11.787,60	
28	*P.06*	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - oltre 1500 mq *b* - Di spessore finito compattato 8 cm 2700.00	2.700,00 2.700,00	mq	12,48	33.696,00	45.483,60
		SEGNALETICA					
29	*71.1.MH2.01*	CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE *a* - Formato piccolo Segnale di ostacolo in corrispondenza del salto del canale: 2	2 2	cad	110,28	220,56	
30	*71.2.VV4.01*	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI *a* - Larghezza 12 cm 3* 450.00	1.350,00 1.350,00	ml	0,53	715,50	936,06
		A06 SEDEGLIANO ***via 24 Maggio*** **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**					
31	*P.05*	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI *c* - Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq 98.50* 6.00 50.00* (6.40+ 6.00)/ 2 Imbocco sulla piazza: 115.00	591,00 310,00 115,00 1.016,00	mq	2,04	2.072,64	
32	*40.3.BQ4.01*	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI *a* - In cls leggermente armato Ripristino cunetta in c.a. deteriorata: 2.40* 0.35* 0.10	0,08				
					Totale pagina	49.107,18	47.699,02
					Totale progressivo	68.611,83	66.539,19

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	68.611,83	66.539,19
32		Rifacimento porzioni di marciapiede deteriorate: 2.10* 6.50+ 2.20* 2.10+ 4.30* 2.10	27,30				
			27,38	mq	12,6	344,99	2.417,63
		PAVIMENTAZIONI					
33	*P.03*	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA *e* - Di spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq 1016.00	1.016,00				
			1.016,00	mq	4,18	4.246,88	
34	*P.04*	CUNETTA CIGLIO STRADA GETTATA IN OPERA *a* - Sviluppo effettivo della cunetta fino a 50 cm Ripristino cunetta in c.a. deteriorata: 2.40	2,40				
			2,40	ml	23,70	56,88	
35	*40.3.EQ4.01*	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO *b* - Con finitura superiore antisdrucciolo Rifacimento porzioni di marciapiede deteriorate: 2.10* 6.50+ 2.20* 2.10+ 4.30* 2.10	27,30				
			27,30	mq	38,93	1.062,79	5.366,55
		SEGNALETICA					
36	*71.2.VV4.01*	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI *a* - Larghezza 12 cm 164.00+ 160.00+ 164.00	488,00				
			488,00	ml	0,53	258,64	258,64
		A10 GRIONS ***via Manzoni*** **DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**					
37	*P.05*	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI *c* - Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq 100.00* 6.00	600,00				
			600,00	mq	2,04	1.224,00	1.224,00
		PAVIMENTAZIONI					
38	*P.03*	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA *e* - Di spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq 100.00* 6.00	600,00				
			600,00	mq	4,18	2.508,00	2.508,00
		SEGNALETICA					
					Totale pagina	9.702,18	11.774,82
					Totale progressivo	78.314,01	78.314,01

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	78.314,01	78.314,01
39	*71.2.VV4.01*	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI					
		a - Larghezza 12 cm					
		3* 100.00	300,00				
			300,00	ml	0,53	159,00	159,00
		A14 ATTRAVERSAMENTI ALTA VISIBILITA'					
		DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
40	*P.05*	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI					
		c - Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq					
		Sedegliano:					
		via Umberto I:					
		P.zza Tessitori: 9.00* 6.50	58,50				
		Tra civ.22 e civ.24: 6.74* 6.50	43,81				
		Civ. 37: 6.60* 6.50	42,90				
		via XXIV Maggio:					
		Civ.1: 6.40* 6.50	41,60				
		Civ. 8: 6.00* 6.50	39,00				
		via Udine, fermata bus: 6.00* 6.50	39,00				
		Gradisca - via Cesare Battisti civ.2: 6.00* 6.50	39,00				
		Coderno:					
		via Alessandro Volta - latteria: 6.00* 6.50	39,00				
		via Trieste civ. 52: 6.00* 6.50	39,00				
		San Lorenzo - via dei Molini tra civ.11 e civ.12: 6.00* 6.50	39,00				
			420,81	mq	2,04	858,45	
41	*40.1.BQ4.01*	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI					
		b - In calcestruzzo					
		via XXIV Maggio:					
		Civ. 1: 1.00+ 2.50+ 1.00	4,50				
		via Trieste - Coderno:					
		Civ. 52: 1.00+ 2.50+ 1.00	4,50				
			9,00	ml	5,06	45,54	
42	*40.3.BQ4.01*	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI					
		a - In cls leggermente armato					
		via XXIV Maggio - Sedegliano:					
		Civ. 1: (1.00+ 2.50+ 1.00)* 1.87	8,42				
		via Trieste - Coderno:					
		Civ. 52: (1.00+ 2.50+ 1.00)* 1.00	4,50				
			12,92	mq	12,6	162,79	1.066,78
		PAVIMENTAZIONI					
43	*P.03*	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA					
		d - Di spessore finito compattato 2 cm - oltre 1500 mq					
		Sedegliano:					

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	79.539,79	79.539,79
43		via Umberto I:					
		P.zza Tessitori: 9.00* 6.50	58,50				
		Tra civ.22 e civ. 24: 6.74* 6.50	43,81				
		Civ. 37: 6.60* 6.50	42,90				
		via XXIV Maggio:					
		6.40* 6.50	41,60				
		6.00* 6.50	39,00				
		via Udine: 6.00* 6.50	39,00				
		via Cesare Battisti: 6.00* 6.50	39,00				
		Coderno:					
		via Alessandro Volta: 6.00* 6.50	39,00				
		via Trieste: 6.00* 6.50	39,00				
		San Lorenzo: 6.00* 6.50	39,00				
			420,81	mq	3,26	1.371,84	
44	*P.03*						
	f - Di spessore finito compattato 4 cm - oltre 1500 mq						
		Sedegliano:					
		via Umberto I:					
		P.zza Tessitori: 9.00* 6.50	58,50				
		Tra civ.22 e civ. 24: 6.74* 6.50	43,81				
		Civ. 37: 6.60* 6.50	42,90				
		via XXIV Maggio:					
		6.40* 6.50	41,60				
		6.00* 6.50	39,00				
		via Udine: 6.00* 6.50	39,00				
		via Cesare Battisti: 6.00* 6.50	39,00				
		Coderno:					
		via Alessandro Volta: 6.00* 6.50	39,00				
		via Trieste civ.52: 6.00* 6.50	39,00				
		San Lorenzo - via dei Molini tra civ.11 e civ.12: 6.00* 6.50	39,00				
			420,81	mq	6,18	2.600,61	
45	*40.1.GQ4.02*						
	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI						
	b - Cordoli non colorati						
		via XXIV Maggio:					
		Civ. 1: 1.00+ 2.50+ 1.00	4,50				
		via Trieste - Coderno:					
		Civ. 52: 1.00+ 2.50+ 1.00	4,50				
			9,00	ml	22,98	206,82	
46	*40.3.EQ4.01*						
	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO						
	b - Con finitura superiore antisdrucciolo						
		via XXIV Maggio:					
		Civ. 1: (1.00+ 2.50+ 1.00)* 1.87	8,42				
		via Trieste - Coderno:					
		Civ. 52: (1.00+ 2.50+ 1.00)* 1.00	4,50				
			12,92	mq	38,93	502,98	4.682,25
					Totale pagina	4.682,25	4.682,25
					Totale progressivo	84.222,04	84.222,04

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	84.222,04	84.222,04
		SEGNALETICA					
47	*P.01*	ESECUZIONE DI SEGNALETICA RIFRANGENTE					
		a - Attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno. Per formazione di attraversamenti pedonali, zebrate, aree dipinte a pieno, compreso l'onere per il tracciamento, la "schermatura" dei colori, la pulizia e la segnaletica di cantiere.					
		Sedegliano:					
		via Umberto I:					
		P.zza Tessitori: 9.00* 3.50	31,50				
		Tra civ.22 e civ. 24: 6.74* 3.50	23,59				
		cIV.37: 6.60* 3.50	23,10				
		via XXIV Maggio:					
		6.40* 3.50	22,40				
		6.00* 3.50	21,00				
		via Udine civ. 27: 6.00* 3.50	21,00				
		via Cesare Battisti: 6.00* 3.50	21,00				
		Coderno:					
		via Alessandro Volta: 6.00* 3.50	21,00				
		via Trieste civ.52: 6.00* 3.50	21,00				
		San Lorenzo - via dei Molini tra civ.11 e civ.12: 6.00* 3.50	21,00				
			226,59	mq	35,80000	8.111,92	
48	*71.1.MH2.01*	CARTELLO IN LAMIERA DI ACCIAIO CON SEGNALE STRADALE					
		a - Formato piccolo					
		Segnale bifacciale attraversamento pedonale:					
		Sedegliano:					
		via Umberto I: 3* 2	6				
		via XXIV Maggio: 2* 2	4				
		via Udine: 2	2				
		Gradisca: 2	2				
		Coderno: 2* 2	4				
		San Lorenzo: 2	2				
			20	cad	110,28	2.205,60	
49	*71.1.MH2.01*						
		b - Formato normale					
		Attenzione attraversamento pedonale:					
		Sedegliano:					
		via Umberto I:					
		3* 2	6				
		via XXIV Maggio:					
		2* 2	4				
		via Udine civ. 27: 2	2				
		Gradisca via Cesare Battisti: 2	2				
		Coderno:					
		via Alessandro Volta: 2	2				

Totale pagina	10.317,52	0,00
Totale progressivo	94.539,56	84.222,04

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	94.539,56	84.222,04
49		via Trieste civ.52: 2	2				
		San Lorenzo - via dei Molini tra civ.11 e civ.12: 2	2				
			20	cad	129,24	2.584,80	
50	*71.1.MH2.03*	CARTELLO IN LAMIERA CON SEGNALE INTEGRATIVO					
		a - Formato piccolo					
		Segnale bifacciale attraversamento pedonale:					
		Sedegliano:					
		via Umberto I: 3* 2	6				
		via XXIV Maggio: 2* 2	4				
		via Udine: 2	2				
		Gradisca: 2	2				
		Coderno: 2* 2	4				
		San Lorenzo: 2	2				
			20	cad	33,67	673,40	13.575,72
		MARCIAPIEDI					
		M01 GRADISCA					
		via Cesare Battisti					
		DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
51	*P.05*	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI					
		c - Per i primi 3 cm - superficie oltre 1500 mq					
		Cambio asse stradale:					
		(15.53+ 9.96+ 3.53+ 1.42+ 4.68)* 6.70	235,30				
		A detrarre parte in ampliamento: - 10.00	-10,00				
			225,30	mq	2,04	459,61	
52	*12.8.BS1.02*	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA					
		Porzione di allargamento marciapiede:					
		10.00	10,00				
			10,00	mq	15,92	159,20	
53	*40.1.BQ4.01*	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI					
		b - In calcestruzzo					
		Lato numero civici pari:					
		Abbassamento per attraversamento pedonale:					
		1.50+ 2.50+ 1.50	5,50				
		Civ.2:					
		1.50+ 1.50	3,00				
		Civ.6:					
		1.00	1,00				
		3.00	3,00				
		1.00	1,00				
		Civ.12:					
		4.38	4,38				
		3.40	3,40				
		Civ.14:					

Totale pagina	3.877,01	13.575,72
Totale progressivo	98.416,57	97.797,76

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	98.416,57	97.797,76
53							
		3.00	3,00				
		Civico 18:					
		7.20	7,20				
		Civ.20:					
		1.50	1,50				
		1.50	1,50				
		Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale: Da civ. 22 a civ.26:					
		37.00	37,00				
		Lato numeri civici dispari:					
		Civ. 27:					
		3.62	3,62				
		30.10	30,10				
		Attraversamento civico 21:					
		5.50	5,50				
		Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale: Da civ.17 a civ. 21:					
		37.50	37,50				
		1.50	1,50				
		Civ. 15: 1.00+ 1.20+ 1.00	3,20				
		Civ. 13:					
		1.50+ 1.50	3,00				
		Civ.11:					
		1.50+ 1.50	3,00				
		Civ. 9:					
		3.00+ 1.44	4,44				
		3.20	3,20				
		Civ. 5:					
		4.00	4,00				
		1.50	1,50				
		20.90	20,90				
		Abbassamento per attraversamento pedonale: 2.50+ 3.00	5,50				
			198,44	ml	5,06	1.004,11	
54	*40.3.BQ4.01* DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI *a -* In cls leggermente armato						
		Lato numero civici pari:					
		Abbassamento per attraversamento pedonale: (1.50+ 2.50+ 1.50)* 1.27	6,99				
		Civ.2:					
		1.50* 1.12+ 1.50* 0.97	3,14				
		Civ.6:					
		(1.50+ 1.00)* 0.97	2,43				
		3.00* 1.10	3,30				
		1.00* 1.16	1,16				
		Civ.12:					

Totale pagina	1.004,11	0,00
Totale progressivo	99.420,68	97.797,76

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	99.420,68	97.797,76
54							
		4.38* 2.12	9,29				
		Civ.14:					
		3.40* 2.00	6,80				
		3.00* 2.02	6,06				
		Civico 18:					
		8.70* 2.08	18,10				
		Civ.20:					
		1.50* 1.10	1,65				
		Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale:					
		Da civ.22 a civ.26:					
		65.00	65,00				
		Lato dispari:					
		Civ.25: 7.00* 0.50	3,50				
		Attraversamento Civ. 21:					
		5.50* (2.00+ 2.35)/ 2	11,96				
		Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale:					
		Da civ. 17 a civ.21:					
		1.50* 0.90	1,35				
		29.00	29,00				
		11.00	11,00				
		Civ. 15:					
		3.20* 1.13	3,62				
		Civ. 13:					
		(1.50+ 1.50)* 1.26	3,78				
		Civ.11:					
		(1.50+ 1.50)* 1.47	4,41				
		Civ. 9:					
		4.33* 1.95	8,44				
		3.20* 1.36	4,35				
		3.00* 1.44	4,32				
		Civ. 5:					
		4.00* 1.15	4,60				
		1.50* 1.15	1,73				
		20.90* (1.15+ 1.37)/ 2	26,33				
		Demolizione cunette in c.a.:					
		Civ. 9: 4.33* 0.10* 0.35	0,15				
		Civico 18: 8.70* 0.10* 0.35	0,30				
			242,76	mq	12,6	3.058,78	
55	*40.3.BQ4.01*						
	b - In elementi autobloccanti o porfido						
		Lato numeri dispari: 3.90	3,90				
			3,90	mq	7,00	27,30	4.709,00
	SCAVI E RIPORTI						
56	*11.7.CP1.01*						
	SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA						
	a - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)						
					Totale pagina	3.086,08	4.709,00
					Totale progressivo	102.506,76	102.506,76

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	102.506,76	102.506,76
56		Parte in ampliamento stradale: 10.00* 0.30	3,000				
			3,000	mc	15,3	45,90	
57	*11.8.CP1.13*	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO Parte in ampliamento stradale: 10.00* 0.30	3,000				
			3,000	mc	26,27	78,81	
58	*40.3.CP1.01*	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI *b* - Compreso riempimento in tout venant Lato numeri civici dispari: Civ. 27: 71.00	71,00				
		14.00	14,00				
		Abbassamento per attraversamento pedonale: 2.00	2,00				
			87,00	mq	17,20	1.496,40	1.621,11
		CANALETTE, TUBI E POZZETTI					
59	*P.04*	CUNETTA CIGLIO STRADA GETTATA IN OPERA *a* - Sviluppo effettivo della cunetta fino a 50 cm Lato numeri civici dispari: Civ. 27: 7.40	7,40				
		Civ.25: 14.00	14,00				
		Civ. 9: 4.33	4,33				
		allargamento lato dispari: 39.00	39,00				
		restringimento lato dispari: 35.00	35,00				
		Civico 18: 8.70	8,70				
			108,43	ml	23,70	2.569,79	
60	*12.9.GY4.01*	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI *a* - Con lato maggiore interno minore di 40 cm 16	16				
			16	cad	87,29	1.396,64	
61	*12.9.GY4.01*	*b* - Con lato maggiore interno compreso fra 40 e 60 cm 2	2				
			2	cad	130,33	260,66	
62	*12.9.GY4.01*	*c* - Con lato maggiore interno maggiore di 60 cm 1	1				
			1	cad	224,29	224,29	
					Totale pagina	6.072,49	1.621,11
					Totale progressivo	108.579,25	104.127,87

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	108.579,25	104.127,87
63	*50.3.GQ4.01*	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE *d -* Dimensioni interne 50x50x50 cm 2	2				
			2	cad	80,78	161,56	
64	*50.4.GH1.01*	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE *b -* Classe D 400 2* 43	86,00				
			86,00	kg	3,28	282,08	
65	*50.5.GQ4.01*	CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI *b -* Dimensioni esterne 40x40 cm Rappezzo civ.6: 1	1				
		Civico 20: 1	1				
			2	cad	36,63	73,26	
66	*50.5.GQ4.01*	*c -* Dimensioni esterne 50x50 cm Rappezzo civ.6: 1	1				
		Civ.20: 2	2				
		Civ.25: 1	1				
			4	cad	42,70	170,80	5.139,08
	PAVIMENTAZIONI						
67	*P.03*	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETI DI USURA *e -* Di spessore finito comapttato 3 cm - oltre 1500 mq Cambio asse stradale: (15.53+ 9.96+ 3.53+ 1.42+ 4.68)* 6.70	235,30				
			235,30	mq	4,18	983,55	
68	*P.06*	STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO SEMIAPERTO - oltre 1500 mq *b -* Di spessore finito compattato 8 cm Parte in ampliamento stradale: 10.00	10,00				
			10,00	mq	12,48	124,80	
69	*13.1.EQ4.01*	MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E CALOTTATURA TUBAZIONI Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale: Parte in ampliamento stradale: 10.00* 0.20	2,000				
			2,000	mc	121,21	242,42	
70	*20.3.DH2.01*	ACCIAIO TONDE PER C.A.					
					Totale pagina	2.038,47	5.139,08
					Totale progressivo	110.617,72	109.266,95

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	110.617,72	109.266,95
		b - Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K) Rete Ø10 200x200 mm P=6.17kg/ mq: A riportare quantità marciapiedi: 328.31* 6.17	2.025,67				
			2.025,67	kg	1,55	3.139,79	
71	*40.1.GQ4.02*	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI *b* - Cordoli non colorati Lato numero civici pari: Abbassamento per attraversamento pedonale:					
		1.50+ 2.50+ 1.50	5,50				
		Civ.2- 4:					
		1.50+ 1.50	3,00				
		Civ.6:					
		1.00	1,00				
		3.00	3,00				
		1.00	1,00				
		Civ.12:					
		4.38	4,38				
		Civ.14:					
		3.40	3,40				
		3.00	3,00				
		Civ.18- 20:					
		8.70	8,70				
		1.50	1,50				
		Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale: Daciv. 22 a civ. 26:					
		35.00	35,00				
		Lato numeri civici dispari:					
		Civ. 27- 25:					
		50.00	50,00				
		Attraversamento civ. 21:					
		1.50+ 1.50+ 2.50	5,50				
		Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale: Da civ.17 a civ.21:					
		1.50	1,50				
		39.00	39,00				
		Civ. 15: 1.00+ 1.20+ 1.00	3,20				
		Civ. 13:					
		1.50+ 1.50	3,00				
		Scivoli civ.11:					
		1.50+ 1.50	3,00				
		Civ.9:					
		3.20+ 4.33+ 3.00	10,53				
		Civ. 5:					
		4.00+ 1.50	5,50				
		20.90	20,90				
		Abbassamento per attraversamento pedonale:					
				Totale pagina		3.139,79	0,00
				Totale progressivo		113.757,51	109.266,95

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	113.757,51	109.266,95
71							
		2.50+ 1.50+ 1.80	5,80				
			217,41	ml	22,98	4.996,08	
72		*40.3.EQ4.01* MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO *b* - Con finitura superiore antisdrucciolo Lato numero civici pari: Abbassamento per attraversamento pedonale: (1.50+ 2.50+ 1.50)* 1.27	6,99				
		Civ.2: 1.50* 1.12+ 1.50* 0.97	3,14				
		Civ.6: (1.50+ 1.00)* 0.97	2,43				
		3.00* 1.10	3,30				
		1.00* 1.16	1,16				
		Civ.12: 4.38* 2.12	9,29				
		Civ.14: 3.40* 2.00	6,80				
		3.00* 2.02	6,06				
		Civico 18: 8.70* 2.08	18,10				
		Civ.20: 1.50* 1.10	1,65				
		Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale: Da civ.22 a civ.26: 58.50	58,50				
		Lato dispari: Civ.25: 71.00	71,00				
		14.00	14,00				
		Attraversamento Civ. 21: 5.50* (2.00+ 2.35)/ 2	11,96				
		Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale: Da civ. 17 a civ.21: 1.50* 0.90	1,35				
		51.00	51,00				
		Civ. 15: 3.20* 1.13	3,62				
		Civ. 13: (1.50+ 1.50)* 1.26	3,78				
		Civ.11: (1.50+ 1.50)* 1.47	4,41				
		Civ. 9: 4.33* 1.95	8,44				
		3.20* 1.36	4,35				
		3.00* 1.44	4,32				
		Civ. 5: 4.00* 1.15	4,60				
				Totale pagina		4.996,08	0,00
				Totale progressivo		118.753,59	109.266,95

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	118.753,59	109.266,95
72							
		1.50* 1.15	1,73				
		20.90* (1.15+ 1.37)/ 2	26,33				
			328,31	mq	38,93	12.781,11	
73	*40.4.SQ4.01*	PAVIMENTAZIONI IN MODULI AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO					
		c - Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp. = 6 cm - moduli di colore naturale					
		Lato numeri dispari, arrivo attraversamento pedonale:					
		6.30	6,30				
			6,30	mq	49,09	309,27	
74	*40.4.SQ4.01*						
		e - Sovrapprezzo per sottofondo in cls spessore 5 cm					
		Lato numeri dispari, arrivo attraversamento pedonale:					
		6.30	6,30				
			6,30	mq	7,87	49,58	22.626,60
		SEGNALETICA					
75	*71.2.VV4.01*	VERNICIATURA DI STRISCE LONGITUDINALI SU PAVIMENTAZIONI STRADALI					
		a - Larghezza 12 cm					
		Rifacimento marciapiedi per cambio asse stradale:					
		Parte in ampliamento e in riduzione stradale:					
		35.00* 3	105,00				
			105,00	ml	0,53	55,65	55,65
		M02 SEDEGLIANO					
		via Udine					
		DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
76	*40.3.BQ4.01*	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI					
		a - In cls leggermente armato					
		20.00* (1.18+ 0.97)/ 2	21,50				
		8.50* (0.97+ 1.17)/ 2	9,10				
		10.72* (1.17+ 0.75)/ 2	10,29				
		7.65* (0.75+ 0.60)/ 2	5,16				
			46,05	mq	12,6	580,23	580,23
		SCAVI E RIPORTI					
77	*40.3.CP1.01*	PREPARAZIONE PIANO DI POSA MARCIAPIEDI					
		a - Con esclusione del riempimento in tout venant					
		8.05* (0.96+ 1.18)/ 2	8,61				
			8,61	mq	9,79	84,29	84,29
		CANALETTE, TUBI E POZZETTI					
78	*50.5.GQ4.01*						

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	132.613,72	132.613,72
		CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI					
		b - Dimensioni esterne 40x40 cm					
		6	6				
			6	cad	36,63	219,78	219,78
		PAVIMENTAZIONI					
79	*20.3.DH2.01*						
		ACCIAIO TONDE PER C.A.					
		b - Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)					
		Rete Ø10 200x200 mm P=6.17kg/ mq:					
		8.05* (0.96+ 1.18)/ 2* 6.17	53,15				
		20.00* (1.18+ 0.97)/ 2* 6.17	132,66				
		8.50* (0.97+ 1.17)/ 2* 6.17	56,12				
		10.72* (1.17+ 0.75)/ 2* 6.17	63,50				
		7.65* (0.75+ 0.60)/ 2* 6.17	31,86				
			337,29	kg	1,55	522,80	
80	*40.1.BQ4.01*						
		RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI					
		b - In calcestruzzo					
		56.00	56,00				
			56,00	ml	5,06	283,36	
81	*40.1.GQ4.02*						
		CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI					
		b - Cordoli non colorati					
		56.00	56,00				
		A protezione tronchi filare di vite: 1.70+ 1.70	3,40				
			59,40	ml	22,98	1.365,01	
82	*40.3.EQ4.01*						
		MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO					
		b - Con finitura superiore antisdrucciolo					
		8.05* (0.96+ 1.18)/ 2	8,61				
		20.00* (1.18+ 0.97)/ 2	21,50				
		8.50* (0.97+ 1.17)/ 2	9,10				
		10.72* (1.17+ 0.75)/ 2	10,29				
		7.65* (0.75+ 0.60)/ 2	5,16				
			54,66	mq	38,93	2.127,91	4.299,08
		M03 GRIONS					
		via Flaibano					
		DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
83	*40.1.BQ4.01*						
		RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI					
		b - In calcestruzzo					
		Civico 6, realizzazione di scivolo:					
		1.30	1,30				
		1.10	1,10				
		Civico 4, realizzazione di scivoli:					
		1.00	1,00				
		1.00	1,00				
				Totale pagina		4.518,86	4.518,86
				Totale progressivo		137.132,58	137.132,58

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	137.132,58	137.132,58
83							
		Civico 2, realizzazione di scivoli:					
		1.50	1,50				
		1.50	1,50				
		Fine marciapiede, scivolo:					
		2.50	2,50				
			9,90	ml	5,06	50,09	
84	*40.3.BQ4.01*	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI					
		a - In cls leggermente armato					
		Civico 6, realizzazione di scivoli:					
		1.30* 1.33	1,73				
		(0.80+ 1.10)/ 2* 1.33	1,26				
		Civico 4, realizzazione di scivoli:					
		1.00* 1.28	1,28				
		1.00* 1.28	1,28				
		Civico 2, realizzazione di scivoli:					
		1.50* 1.28	1,92				
		1.50* 1.28	1,92				
		Fine marciapiede, scivolo:					
		2.50* 1.28	3,20				
			12,59	mq	12,6	158,63	208,72
		CANALETTE, TUBI E POZZETTI					
85	*12.9.GY4.01*	ADEGUAMENTO PLANIALTIMETRICO DI CHIUSINI E RIQUADRI ESISTENTI					
		a - Con lato maggiore interno minore di 40 cm					
		2	2				
			2	cad	87,29	174,58	174,58
		PAVIMENTAZIONI					
86	*20.3.DH2.01*	ACCIAIO TONDE PER C.A.					
		b - Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)					
		Rete Ø10 200x200 mm P=6.17kg/ mq:					
		Civico 6, realizzazione di scivolo:					
		1.30* 1.33* 6.17	10,67				
		(0.80+ 1.10)/ 2* 1.33* 6.17	7,80				
		Civico 4, realizzazione di scivoli:					
		1.00* 1.28* 6.17	7,90				
		1.00* 1.28* 6.17	7,90				
		Civico 2, realizzazione di scivoli:					
		1.50* 1.28* 6.17	11,85				
		1.50* 1.28* 6.17	11,85				
		Fine marciapiede, scivolo:					
		2.50* 1.28* 6.17	19,74				
			77,71	kg	1,55	120,45	
87	*40.1.GQ4.02*	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI					
					Totale pagina	503,75	383,30
					Totale progressivo	137.636,33	137.515,88

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	137.636,33	137.515,88
		b - Cordoli non colorati					
		Civico 6, realizzazione di scivolo:					
		1.30	1,30				
		1.10	1,10				
		Civico 4, realizzazione di scivoli:					
		1.00	1,00				
		1.00	1,00				
		Civico 2, realizzazione di scivoli:					
		1.50	1,50				
		1.50	1,50				
		Fine marciapiede, scivolo:					
		2.50	2,50				
			9,90	ml	22,98	227,50	
88	*40.3.EQ4.01*	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO					
		b - Con finitura superiore antisdrucciolo					
		Civico 6, realizzazione di scivoli:					
		1.30* 1.33	1,73				
		(0.80+ 1.10)/ 2* 1.33	1,26				
		Civico 4, realizzazione di scivoli:					
		1.00* 1.28	1,28				
		1.00* 1.28	1,28				
		Civico 2, realizzazione di scivoli:					
		1.50* 1.28	1,92				
		1.50* 1.28	1,92				
		Fine marciapiede, scivolo:					
		2.50* 1.28	3,20				
			12,59	mq	38,93	490,13	838,08
		M04 SEDEGLIANO					
		via Umberto I					
		DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
89	*40.1.BQ4.01*	RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI					
		b - In calcestruzzo					
		Rifacimento accesso carraio, civico 22:					
		1.50+ 1.50	3,00				
		Rifacimento accesso carraio, civico 22:					
		1.50+ 1.50	3,00				
		Attraversamento:					
		5.50+ 5.50	11,00				
		Civico 24:					
		1.50+ 1.50	3,00				
		Rifacimento accesso carraio, civico 26:					
		1.50+ 1.50+ 1.65+ 1.65	6,30				
		Rifacimento accesso carraio, civico 19:					
		1.50+ 1.50+ 1.55	4,55				
		Rifacimento accesso carraio, civico 21:					
		1.50+ 1.50+ 1.30+ 1.35	5,65				
		Realizzazione di rampa davanti civico 32:					
		1.50	1,50				
					Totale pagina	717,63	838,08
					Totale progressivo	138.353,96	138.353,96

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	138.353,96	138.353,96
89							
		Rifacimento accesso carraio, civico 23:					
		1.50+ 1.50+ 1.38+ 1.27	5,65				
		Rifacimento accesso carraio, civico 31:					
		1.50+ 1.50+ 1.32+ 1.41	5,73				
		Rifacimento accesso carraio, civico 33:					
		1.50+ 1.50+ 2.10+ 1.98	7,08				
		Realizzazione di rampa davanti civico 37:					
		4.00+ 6.00	10,00				
			66,46	ml	5,06	336,29	
90	*40.3.BQ4.01*	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI					
		a - In cls leggermente armato					
		Rifacimento marciapiede, civici 8- 10- 12- 14:					
		(3.30+ 2.13)/ 2* 27.60	74,93				
		Rifacimento accesso carraio, civico 18:					
		(4.15* 1.66+ (1.50+ 1.50)* 1.51)	11,42				
		Rifacimento accesso carraio, civico 22:					
		(4.30* 1.06+ (1.50+ 1.50)* 0.91)	7,29				
		Attraversamento:					
		5.50* (1.25+ 1.07)/ 2	6,38				
		5.50* (1.25+ 1.07)/ 2	6,38				
		Rifacimento accesso carraio, civico 24:					
		(6.05* 1.56+ (1.50+ 1.50)* 1.41)	13,67				
		Rifacimento accesso carraio, civico 26:					
		(3.97* 2.25+ (1.50+ 1.50)* 1.65)	13,88				
		Rappezzo vicino a civico 19:					
		10.70* 1.43	15,30				
		Civico 19:					
		(4.60* 1.70+ (1.50+ 1.50)* 1.55)	12,47				
		Civico 21:					
		3.85* (1.45+ 1.50)/ 2+ 1.50* 1.30+ 1.50* 1.35	9,65				
		Civico 23:					
		(4.00* (1.42+ 1.53)/ 2+ (1.50+ 1.50)* (1.27+ 1.38)/ 2)	9,88				
		Rappezzo vicino a civico 23:					
		1.64* 0.43	0,71				
		Rifacimento accesso carraio, civico 31:					
		(1.50+ 1.50)* (1.32+ 1.41)/ 2	4,10				
		1.50* 1.84+ 1.50* 1.75	5,39				
		4.00* (2.42+ 2.33)/ 2	9,50				
		Civico 33:					
		4.05* (2.70+ 2.58)/ 2	10,69				
		1.50* 2.10+ 1.50* 1.98	6,12				
		Civico 37:					
		1.60* 0.41	0,66				
		Demolizione marciapiede per collegamento canalette:					
		Civ.18: 5.50* 0.30	1,65				
		Civ.22: 5.50* 0.30	1,65				
					Totale pagina	336,29	0,00
					Totale progressivo	138.690,25	138.353,96

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	138.690,25	138.353,96
			221,72	mq	12,6	2.793,67	
91	*40.3.BQ4.01*						
		b - In elementi autobloccanti o porfido					
		Realizzazione di rampa davanti civico 32:					
		1.50* 1.37	2,06				
		Realizzazione di rampa davanti civico 37:					
		Attraversamento civico 37:					
		4.00* 1.28	5,12				
		5.50* 1.40	7,70				
			14,88	mq	7,00	104,16	3.234,12
		SCAVI E RIPORTI					
92	*11.7.CP1.01*						
		SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA					
		a - Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)					
		Scavo per nuove canalette e tubazioni di collegamento:					
		Civ.18: (4.15+ 7.00)* 0.30* 0.30	1,004				
		Civ.11: (4.00+ 1.00)* 0.30* 0.30	0,450				
		Civ.22: (4.30+ 5.50)* 0.30* 0.30	0,882				
		Civ.26: (3.97+ 1.00)* 0.30* 0.30	0,447				
			2,783	mc	15,3	42,58	
93	*11.8.CP1.04*						
		RINTERRO DELLO SCAVO CON SABBIONE DI CAVA A PROTEZIONE DI TUBAZIONI					
		Scavo per nuove canalette e tubazioni di collegamento:					
		Civ.18: 7.00* 0.30* 0.30	0,630				
		- 3.14* 0.10* 0.10* 7.00	-0,220				
		Civ.11: 1.00* 0.30* 0.30	0,090				
		- 3.14* 0.10* 0.10* 1.00	-0,031				
		Civ.22: 5.50* 0.30* 0.30	0,495				
		- 3.14* 0.10* 0.10* 5.50	-0,173				
		Civ.26: 1.00* 0.30* 0.30	0,090				
		- 3.14* 0.10* 0.10* 1.00	-0,031				
			0,850	mc	29,12	24,75	67,33
		CANALETTE, TUBI E POZZETTI					
94	*40.2.GQ4.01*						
		CANALETTE PREFABBRICATE RACCOLTA ACQUE					
		f - Classe C250 griglia in ghisa larghezza 20 cm					
		Civ.18: 4.15	4,15				
		Civ.22: 4.30	4,30				
		Civ.11: 4.00	4,00				
		Civ.26: 3.97	3,97				
			16,42	ml	119,64	1.964,49	
95	*50.1.IN6.03*						
		TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 34 - SN 8					
		d - Diametro nominale 200 mm					

Totale pagina	4.929,65	3.301,45
Totale progressivo	143.619,90	141.655,41

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	143.619,90	141.655,41
		Collegamento canalette con pozzetto:					
		Civ.18: 7.00	7,00				
		Civ.11: 1.00	1,00				
		Civ.22: 5.50	5,50				
		Civ.26: 1.00	1,00				
			14,50	m	39,09	566,81	
96	*50.3.GQ4.01*	POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE					
		d - Dimensioni interne 50x50x50 cm					
		1	1				
			1	cad	80,78	80,78	
97	*50.4.GH1.01*	GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE					
		b - Classe D 400					
		1* 43.00	43,00				
			43,00	kg	3,28	141,04	
98	*50.5.GQ4.01*	CHIUSINI PREFABBRICATI IN CLS PER POZZETTI					
		b - Dimensioni esterne 40x40 cm					
		Civico 18: 1	1				
		Civico 26: 1	1				
		Civico 21: 1	1				
			3	cad	36,63	109,89	2.863,01
		PAVIMENTAZIONI					
99	*20.3.DH2.01*	ACCIAIO TONDE PER C.A.					
		b - Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)					
		Rete Ø10 200x200 mm P=6.17kg/ mq:					
		A riportare quantità marciapiedi: 217.98* 6.17	1.344,94				
			1.344,94	kg	1,55	2.084,66	
100	*40.1.GQ4.02*	CORDOLO PREFABBRICATO IN CLS VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI					
		b - Cordoli non colorati					
		Rifacimento accesso carraio, civico 18:					
		1.50+ 1.50+ 4.15	7,15				
		Rifacimento accesso carraio, civico 22:					
		1.50+ 1.50+ 4.30	7,30				
		Attraversamento: 5.50+ 5.50	11,00				
		Rifacimento accesso carraio, civico 24:					
		1.50+ 1.50+ 6.05	9,05				
		Rifacimento accesso carraio, civico 26:					
		1.50+ 1.50+ 3.97	6,97				
		Rifacimento accesso carraio, civico 19:					
		1.50+ 1.50+ 4.60	7,60				
		Rifacimento accesso carraio, civico 21:					
		1.50+ 1.50+ 3.85	6,85				
		Realizzazione di rampa davanti civico 32:					

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	146.603,08	144.518,42
100							
		1.50	1,50				
		Rifacimento accesso carraio, civico 23:					
		1.50+ 1.50+ 4.00	7,00				
		Rifacimento accesso carraio, civico 31:					
		1.50+ 1.50+ 4.00	7,00				
		Rifacimento accesso carraio, civico 33:					
		1.50+ 1.50+ 4.05	7,05				
		Realizzazione di rampa davanti civico 37:					
		4.00+ 6.00	10,00				
			88,47	ml	22,98	2.033,04	
101	*40.3.EQ4.01*	MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI IN GETTO DI CALCESTRUZZO					
		b - Con finitura superiore antisdrucciolo					
		Rifacimento marciapiede, civici 8- 10- 12- 14:					
		(3.30+ 2.13)/ 2* 27.60	74,93				
		Rifacimento accesso carraio, civico 18:					
		(4.15+ 1.50+ 1.50)* 1.51	10,80				
		Rifacimento accesso carraio, civico 22:					
		(4.30+ 1.50+ 1.50)* 0.91	6,64				
		Attraversamento pedonale:					
		5.50* (1.25+ 1.07)	12,76				
		5.50* (1.27+ 1.11)/ 2	6,55				
		Rifacimento accesso carraio, civico 24:					
		(6.05+ 1.50+ 1.50)* 1.41	12,76				
		Rifacimento accesso carraio, civico 26:					
		(3.97+ 1.50+ 1.50)* 1.65	11,50				
		Rappezzo vicino a civico 19:					
		10.70* 1.58	16,91				
		Rifacimento accesso carraio, civico 19:					
		(4.60+ 1.50+ 1.50)* 1.55	11,78				
		Rifacimento accesso carraio, civico 21:					
		(3.85+ 1.50+ 1.50)* (1.25+ 1.35)/ 2	8,91				
		Civico 23:					
		(4.00+ 1.50+ 1.50)* (1.38+ 1.27)/ 2	9,28				
		Rappezzo vicino a civico 23:					
		1.64* 0.43	0,71				
		Rifacimento accesso carraio, civico 31:					
		(4.00+ 1.50+ 1.50)* (1.84+ 1.75)/ 2+ 0.43* 4.00	14,29				
		Rifacimento accesso carraio, civico 33:					
		(4.05+ 1.50+ 1.50)* (2.10+ 1.98)/ 2+ 0.45* 4.05	16,20				
		Rappezzo vicino a civico 23:					
		1.60* 0.41	0,66				
		Ripristino marciapiede per collegamento canalette:					
		Civ.18: 5.50* 0.30	1,65				
		Civ.22: 5.50* 0.30	1,65				
			217,98	mq	38,93	8.485,96	
102	*40.4.SQ4.01*	PAVIMENTAZIONI IN MODULI					
					Totale pagina	10.519,00	0,00
					Totale progressivo	157.122,08	144.518,42

Computo Metrico Estimativo

N. Ord.	Rif. Prezzi	Descrizione	Quantità	Unità Misura	Prezzo Unitario €	Importo Parziale €	Importo Totale €
					Progressivo	157.122,08	144.518,42
		AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO					
		c - Pavimentazioni pedonabili (marciapiedi) - sp. = 6 cm - moduli di colore naturale					
		Realizzazione di rampa davanti civico 32:					
		1.50* 1.37	2,06				
		Realizzazione di rampa davanti civico 37:					
		Attraversamento civico 37:					
		4.00* 1.28	5,12				
		5.50* 1.40	7,70				
			14,88	mq	49,09	730,46	
103	*40.4.SQ4.01*						
		e - Sovrapprezzo per sottofondo in cls spessore 5 cm					
		Realizzazione di rampa davanti civico 32:					
		1.50* 1.37	2,06				
		Realizzazione di rampa davanti civico 37:					
		Attraversamento civico 37:					
		4.00* 1.28	5,12				
		5.50* 1.40	7,70				
			14,88	mq	7,87	117,11	13.451,23

Totale pagina	847,57	13.451,23
Totale progressivo	157.969,65	157.969,65